



III.11 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN
(SNI 7393 - 2008))

Standar Nasional (SNI) Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Aluminium untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan adalah Revisi dari RSNI T-16-2002,
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Aluminium

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Aluminium

- Memasang 1 kg Besi Profil	Kg
- Memasang 1 kg Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg
- Mengerjakan 100 kg Pekerjaan Perakitan	Kg
- Membuat 1 m ² Pintu Besi Plat Baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	M ²
- Mengerjakan 10 cm Pengelasan dengan Las Listrik	M ²
- Membuat 1 m ² Rangka Jendela Besi Square Tube (25 x 5) cm	M ²
- Memasang 1 m ² Pintu Rolling Door Besi	M ²
- Memasang 1 m ² Pintu Lipat (Folding Door)	M ²
- Memasang 1 m ² Sunscreen Aluminium	M ²
- Memasang 1 m ² Rolling Door Aluminium	M ²
- Memasang 1 m ¹ Kusen Pintu Aluminium	M ¹
- Memasang 1 m ² Pintu Aluminium Strip lebar 8 cm	M ²
- Memasang 1 m ² Pintu Kaca Rangka Aluminium	M ²
- Memasang 1 m ² Venetians Blinds dan Vertical Blinds	M ²
- Memasang 1 m ² Teralis Besi Strip (2 x 3) mm	M ²
- Memasang 1 m ² Kawat Nyamuk	M ²
- Memasang 1 m ² Jendela Nako & Tralis	M ²
- Memasang 1 m ¹ Talang Datar/Jurai Seng BJLS 28 lebar 90 cm	M ¹
- Memasang 1 m ¹ Talang 1/2 Lingkaran D-15 cm, Seng Plat BJLS 30 lebar 45 cm	M ¹



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

III. 11 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 kg Besi Profil (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 kg
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,060	106.900,00	6.414,00	117.600,00	7.056,00	120.800,00	7.248,00	125.100,00	7.506,00	128.300,00	7.698,00
	Tukang Las Konstruksi	OH	0,060	155.200,00	9.312,00	170.700,00	10.242,00	175.400,00	10.524,00	181.600,00	10.896,00	186.200,00	11.172,00
	Kepala Tukang	OH	0,006	146.900,00	881,40	161.600,00	969,60	166.000,00	996,00	171.900,00	1.031,40	176.300,00	1.057,80
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	480,90	176.300,00	528,90	181.100,00	543,30	187.600,00	562,80	192.400,00	577,20
II. BAHAN	Besi Profil	Kg	1,150	21.100,00	24.265,00	23.200,00	26.680,00	23.800,00	27.370,00	24.700,00	28.405,00	25.300,00	29.095,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					41.353,30		45.476,50		46.681,30		48.401,20		49.600,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 kg Rangka Kuda-kuda Baja IWF (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 kg
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,060	106.900,00	6.414,00	117.600,00	7.056,00	120.800,00	7.248,00	125.100,00	7.506,00	128.300,00	7.698,00
	Tukang Las Konstruksi	OH	0,060	155.200,00	9.312,00	170.700,00	10.242,00	175.400,00	10.524,00	181.600,00	10.896,00	186.200,00	11.172,00
	Kepala Tukang	OH	0,001	146.900,00	881,40	161.600,00	969,60	166.000,00	996,00	171.900,00	1.031,40	176.300,00	1.057,80
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	480,90	176.300,00	528,90	181.100,00	543,30	187.600,00	562,80	192.400,00	577,20
II. BAHAN	Besi Baja IWF	Kg	1,150	10.600,00	12.190,00	11.700,00	13.455,00	12.000,00	13.800,00	12.400,00	14.260,00	12.700,00	14.605,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					29.278,30		32.251,50		33.111,30		34.256,20		35.110,00

Jenis Pekerjaan : Mengerjakan 100 kg Pekerjaan Perakitan (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 100 kg
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Tukang Besi Konstruksi	OH	0,100	155.200,00	15.520,00	170.700,00	17.070,00	175.400,00	17.540,00	181.600,00	18.160,00	186.200,00	18.620,00
	Kepala tukang	OH	0,001	146.900,00	146,90	161.600,00	161,60	166.000,00	166,00	171.900,00	171,90	176.300,00	176,30
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	841,58	176.300,00	925,58	181.100,00	950,78	187.600,00	984,90	192.400,00	1.010,10
II. BAHAN	Solar	Liter	1,000	5.300,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
	Minyak Pelumas	Liter	0,100	49.600,00	4.960,00	54.600,00	5.460,00	56.000,00	5.600,00	58.000,00	5.800,00	59.500,00	5.950,00
III. ALAT	Sewa Alat	Jam	0,800	64.871,00	51.896,80	71.400,00	57.120,00	73.300,00	58.640,00	75.900,00	60.720,00	77.800,00	62.240,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					89.355,28		98.297,18		100.976,78		104.546,80		107.226,40

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m² Pintu Besi Plat Baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,050	106.900,00	112.245,00	117.600,00	123.480,00	120.800,00	126.840,00	125.100,00	131.355,00	128.300,00	134.715,00
	Tukang Las Biasa	OH	1,050	116.200,00	122.010,00	127.800,00	134.190,00	131.300,00	137.865,00	136.000,00	142.800,00	139.400,00	146.370,00
	Kepala tukang	OH	0,105	146.900,00	15.424,50	161.600,00	16.968,00	166.000,00	17.430,00	171.900,00	18.049,50	176.300,00	18.511,50
	Mandor	OH	0,052	160.300,00	8.335,60	176.300,00	9.167,60	181.100,00	9.417,20	187.600,00	9.755,20	192.400,00	10.004,80
II. BAHAN	Besi Siku L 30.30.3	Kg	15,000	18.000,00	270.000,00	19.800,00	297.000,00	20.300,00	304.500,00	21.100,00	316.500,00	21.600,00	324.000,00
	Besi Plat Baja	Kg	32,800	18.000,00	590.400,00	19.800,00	649.440,00	20.300,00	665.840,00	21.100,00	692.080,00	21.600,00	708.480,00
	Kawat Las	Ka	0,050	116.200,00	5.810,00	127.800,00	6.390,00	131.300,00	6.565,00	136.000,00	6.800,00	139.400,00	6.970,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.124.225,10		1.236.635,60		1.268.457,20		1.317.339,70		1.349.051,30

Jenis Pekerjaan : Mengerjakan 10 cm Pengelasan dengan Las Listrik (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 10 cm
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,040	106.900,00	4.276,00	117.600,00	4.704,00	120.800,00	4.832,00	125.100,00	5.004,00	128.300,00	5.132,00
	Tukang Besi Konstruksi	OH	0,020	106.600,00	2.112,00	116.200,00	2.324,00	119.300,00	2.386,00	123.600,00	2.472,00	126.700,00	2.534,00
	Kepala tukang	OH	0,002	126.700,00	253,40	139.400,00	278,80	143.200,00	286,40	148.200,00	296,40	152.000,00	304,00
	Mandor	OH	0,002	160.300,00	320,60	176.300,00	352,60	181.100,00	362,20	187.600,00	375,20	192.400,00	384,80
II. BAHAN	Kawat Las Listrik	Kg	0,400	116.200,00	46.480,00	127.800,00	51.120,00	131.300,00	52.520,00	136.000,00	54.400,00	139.400,00	55.760,00
	Solar	Liter	0,300	5.300,00	1.590,00	5.800,00	1.740,00	6.000,00	1.800,00	6.200,00	1.860,00	6.400,00	1.920,00
	Minyak Pelumas	Liter	0,040	49.600,00	1.984,00	54.600,00	2.184,00	56.000,00	2.240,00	58.000,00	2.320,00	59.500,00	2.380,00
III. ALAT	Sewa Alat	Jam	0,170	64.871,00	11.028,07	71.400,00	12.138,00	73.300,00	12.461,00	75.900,00	12.903,00	77.800,00	13.226,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					68.044,07		74.841,40		76.887,60		79.630,60		81.640,80



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m² Rangka Jendela Besi Square Tube (25 x 5) cm (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,650	106.900,00	69.485,00	117.600,00	76.440,00	120.800,00	78.520,00	125.100,00	81.315,00	128.300,00	83.395,00
	Tukang Las Biasa	OH	0,650	116.200,00	75.530,00	127.800,00	83.070,00	131.300,00	85.345,00	136.000,00	88.400,00	139.400,00	90.610,00
	Kepala tukang	OH	0,065	146.900,00	9.548,50	161.600,00	10.504,00	166.000,00	10.790,00	171.900,00	11.173,50	176.300,00	11.459,50
	Mandor	OH	0,032	160.300,00	5.129,60	176.300,00	5.641,60	181.100,00	5.795,20	187.600,00	6.003,20	192.400,00	6.156,80
II. BAHAN	Besi Square Tube	m ¹	4,760	72.900,00	347.004,00	80.200,00	381.752,00	82.400,00	392.224,00	85.300,00	406.028,00	87.500,00	416.500,00
	Besi Lis Kaca (1 x 1) cm	m ¹	4,522	62.300,00	281.720,60	68.500,00	309.757,00	70.400,00	318.348,80	72.900,00	329.653,80	74.800,00	338.245,60
	Pengeelasan	cm	20,000	29.600,00	592.000,00	32.600,00	652.000,00	33.400,00	668.000,00	34.600,00	692.000,00	35.500,00	710.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.380.417,70		1.519.164,60		1.559.023,00		1.614.573,50		1.656.366,90

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Pintu Rolling Door Besi (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,200	106.900,00	128.280,00	117.600,00	141.120,00	120.800,00	144.960,00	125.100,00	150.120,00	128.300,00	153.960,00
	Tukang Las Biasa	OH	1,200	116.200,00	139.440,00	127.800,00	153.360,00	131.300,00	157.560,00	136.000,00	163.200,00	139.400,00	167.280,00
	Kepala tukang	OH	0,120	146.900,00	17.628,00	161.600,00	19.392,00	166.000,00	19.920,00	171.900,00	20.628,00	176.300,00	21.156,00
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II. BAHAN	Pintu gulung besi	m ²	1,000	264.000,00	264.000,00	290.400,00	290.400,00	298.300,00	298.300,00	308.900,00	308.900,00	316.800,00	316.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					550.309,80		605.329,80		621.826,60		643.973,60		660.350,40

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Pintu Lipat (Folding Door) Bahan Plastik/PVC (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,440	106.900,00	47.036,00	117.600,00	51.744,00	120.800,00	53.152,00	125.100,00	55.044,00	128.300,00	56.452,00
	Tukang Las Biasa	OH	0,440	116.200,00	51.128,00	127.800,00	56.232,00	131.300,00	57.772,00	136.000,00	59.840,00	139.400,00	61.336,00
	Kepala tukang	OH	0,044	146.900,00	6.463,60	161.600,00	7.110,40	166.000,00	7.304,00	171.900,00	7.563,60	176.300,00	7.757,20
	Mandor	OH	0,022	160.300,00	3.526,60	176.300,00	3.878,60	181.100,00	3.984,20	187.600,00	4.127,20	192.400,00	4.232,80
II. BAHAN	Pintu lipat	m ²	1,000	337.900,00	337.900,00	371.700,00	371.700,00	381.800,00	381.800,00	395.300,00	395.300,00	405.500,00	405.500,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					446.054,20		490.665,00		504.012,20		521.874,80		535.278,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Screenshot Aluminium (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,800	106.900,00	85.520,00	117.600,00	94.080,00	120.800,00	96.640,00	125.100,00	100.080,00	128.300,00	102.640,00
	Tukang Las Biasa	OH	0,080	116.200,00	9.296,00	127.800,00	10.224,00	131.300,00	10.504,00	136.000,00	10.880,00	139.400,00	11.152,00
	Kepala tukang	OH	0,080	146.900,00	11.752,00	161.600,00	12.928,00	166.000,00	13.280,00	171.900,00	13.752,00	176.300,00	14.104,00
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II. BAHAN	Screenshot aluminium	Kg	1,000	807.800,00	807.800,00	888.600,00	888.600,00	912.800,00	912.800,00	945.100,00	945.100,00	969.400,00	969.400,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					915.009,20		1.006.537,20		1.033.948,40		1.070.562,40		1.098.065,60

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Rolling Door Aluminium (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,000	89.800,00	89.800,00	98.800,00	98.800,00	101.500,00	101.500,00	105.100,00	105.100,00	107.800,00	107.800,00
	Tukang Khusus Aluminium	OH	1,000	120.000,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00	135.600,00	135.600,00	140.400,00	140.400,00	144.000,00	144.000,00
	Kepala tukang	OH	0,100	146.900,00	14.690,00	161.600,00	16.160,00	166.000,00	16.600,00	171.900,00	17.190,00	176.300,00	17.630,00
	Mandor	OH	0,050	160.300,00	8.015,00	176.300,00	8.815,00	181.100,00	9.055,00	187.600,00	9.380,00	192.400,00	9.620,00
II. BAHAN	Rolling door aluminium	M ²	1,000	342.100,00	342.100,00	376.300,00	376.300,00	386.600,00	386.600,00	400.300,00	400.300,00	410.500,00	410.500,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					574.605,00		632.075,00		649.355,00		672.370,00		689.550,00



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasani 1 m¹ Kusen Pintu Aluminium (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m¹
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,043	89.800,00	3.861,40	98.800,00	4.248,40	101.500,00	4.364,50	105.100,00	4.519,30	107.800,00	4.635,40
	Tukang Khusus Aluminium	OH	0,043	120.000,00	5.160,00	132.000,00	5.676,00	135.600,00	5.830,80	140.400,00	6.037,20	144.000,00	6.192,00
	Kepala tukang	OH	0,004	146.900,00	631,67	161.600,00	694,88	166.000,00	713,80	171.900,00	739,17	176.300,00	758,09
	Mandor	OH	0,002	160.300,00	336,63	176.300,00	370,23	181.100,00	380,31	187.600,00	393,96	192.400,00	404,04
II. BAHAN	Profil Aluminium	M ¹	1,100	66.500,00	73.150,00	73.200,00	80.520,00	75.100,00	82.610,00	77.800,00	85.580,00	79.800,00	87.780,00
	Sekrup Fixer	Buah	2,000	30.000,00	60.000,00	33.000,00	66.000,00	33.900,00	67.800,00	35.100,00	70.200,00	36.000,00	72.000,00
	Sealant	Tube	0,060	31.700,00	1.902,00	34.900,00	2.094,00	35.800,00	2.148,00	37.100,00	2.226,00	38.000,00	2.280,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					145.041,70		159.603,51		163.847,41		169.695,63		174.049,53

Jenis Pekerjaan : Memasani 1 m² Pintu Aluminium Strip lebar 8 cm (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,085	89.800,00	7.633,00	98.800,00	8.398,00	101.500,00	8.627,50	105.100,00	8.933,50	107.800,00	9.163,00
	Tukang Khusus Aluminium	OH	0,085	120.000,00	10.200,00	132.000,00	11.220,00	135.600,00	11.526,00	140.400,00	11.934,00	144.000,00	12.240,00
	Kepala tukang	OH	0,009	146.900,00	1.248,65	161.600,00	1.373,60	166.000,00	1.411,00	171.900,00	1.461,15	176.300,00	1.498,55
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	673,26	176.300,00	740,46	181.100,00	760,62	187.600,00	787,92	192.400,00	808,08
II. BAHAN	Profil Aluminium	M ¹	4,400	66.500,00	292.600,00	73.200,00	322.080,00	75.100,00	330.440,00	77.800,00	342.320,00	79.800,00	351.120,00
	Aluminium Strip	Buah	14,600	52.800,00	770.880,00	58.100,00	848.260,00	59.700,00	871.620,00	61.800,00	902.280,00	63.400,00	925.640,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.083.234,91		1.192.072,06		1.224.385,12		1.267.716,57		1.300.469,63

Jenis Pekerjaan : Memasani 1 m² Pintu Kaca Ranoka Aluminium (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,085	89.800,00	7.633,00	98.800,00	8.398,00	101.500,00	8.627,50	105.100,00	8.933,50	107.800,00	9.163,00
	Tukang Khusus Aluminium	OH	0,085	120.000,00	10.200,00	132.000,00	11.220,00	135.600,00	11.526,00	140.400,00	11.934,00	144.000,00	12.240,00
	Kepala tukang	OH	0,009	146.900,00	1.248,65	161.600,00	1.373,60	166.000,00	1.411,00	171.900,00	1.461,15	176.300,00	1.498,55
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	673,26	176.300,00	740,46	181.100,00	760,62	187.600,00	787,92	192.400,00	808,08
II. BAHAN	Profil Aluminium	M ¹	4,400	66.500,00	292.600,00	73.200,00	322.080,00	75.100,00	330.440,00	77.800,00	342.320,00	79.800,00	351.120,00
	Profil Kaca	Buah	4,500	29.600,00	133.200,00	32.600,00	146.700,00	33.400,00	150.300,00	34.600,00	155.700,00	35.500,00	159.750,00
	Sealant	Tube	0,270	31.700,00	8.559,00	34.900,00	9.423,00	35.800,00	9.666,00	37.100,00	10.017,00	38.000,00	10.260,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					454.113,91		499.935,06		512.731,12		531.153,57		544.839,63

Jenis Pekerjaan : Memasani 1 m² Venetians Blinds dan Vertical Blinds (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,350	89.800,00	31.430,00	98.800,00	34.580,00	101.500,00	35.525,00	105.100,00	36.785,00	107.800,00	37.730,00
	Tukang	OH	0,350	105.600,00	36.960,00	116.200,00	40.670,00	119.300,00	41.755,00	123.600,00	43.260,00	126.700,00	44.345,00
	Kepala tukang	OH	0,035	126.700,00	4.434,50	139.400,00	4.879,00	143.200,00	5.072,00	148.200,00	5.187,00	152.000,00	5.320,00
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II. BAHAN	Venetians blinds & vertical blinds (tira)	M ²	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					75.709,90		83.302,40		85.551,80		88.608,80		90.858,20

Jenis Pekerjaan : Memasani 1 m² Teralis Besi Strip (2 x 3) mm (SNI 7393 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,670	89.800,00	149.966,00	98.800,00	164.996,00	101.500,00	169.505,00	105.100,00	175.517,00	107.800,00	180.026,00
	Tukang	OH	1,670	105.600,00	176.352,00	116.200,00	194.054,00	119.300,00	199.231,00	123.600,00	206.412,00	126.700,00	211.589,00
	Kepala tukang	OH	0,167	126.700,00	21.158,90	139.400,00	23.279,80	143.200,00	23.914,40	148.200,00	24.749,40	152.000,00	25.384,00
	Mandor	OH	0,830	160.300,00	133.049,00	176.300,00	146.329,00	181.100,00	150.313,00	187.600,00	155.708,00	192.400,00	159.692,00
II. BAHAN	Besi strip	Ka	6,177	15.800,00	97.596,60	17.400,00	107.479,80	17.900,00	110.568,30	18.500,00	114.274,50	19.000,00	117.363,00
	Pengelasan	cm	27,080	29.600,00	801.568,00	32.600,00	882.808,00	33.400,00	904.472,00	34.600,00	936.968,00	35.500,00	961.340,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.379.690,50		1.518.946,60		1.558.003,70		1.613.628,90		1.655.394,00

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m² Kawat Nvmuk (SNI 7393 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,100	89.800,00	8.980,00	98.800,00	9.880,00	101.500,00	10.150,00	105.100,00	10.510,00	107.800,00	10.780,00
	Tukang	OH	0,100	105.600,00	10.560,00	116.200,00	11.620,00	119.300,00	11.930,00	123.600,00	12.360,00	126.700,00	12.670,00
	Kepala tukang	OH	0,010	126.700,00	1.267,00	139.400,00	1.394,00	143.200,00	1.432,00	148.200,00	1.482,00	152.000,00	1.520,00
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. BAHAN	Kawat Nyamuk	m ²	1,100	16.900,00	18.590,00	18.600,00	20.460,00	19.100,00	21.010,00	19.800,00	21.780,00	20.300,00	22.330,00
	Pengelasan	cm	11,110	29.600,00	328.856,00	32.600,00	362.186,00	33.400,00	371.074,00	34.600,00	384.406,00	35.500,00	394.405,00
	Baja Strip (0,2 x 2) cm	kg	1,716	15.800,00	27.112,80	17.400,00	29.858,40	17.900,00	30.716,40	18.500,00	31.746,00	19.000,00	32.604,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					396.167,30		436.279,90		447.217,90		463.222,00		475.271,00

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m² Jendela Nako & Tralis (SNI 7393 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,200	89.800,00	17.960,00	98.800,00	19.760,00	101.500,00	20.300,00	105.100,00	21.020,00	107.800,00	21.560,00
	Tukang	OH	0,200	105.600,00	21.120,00	116.200,00	23.240,00	119.300,00	23.860,00	123.600,00	24.720,00	126.700,00	25.340,00
	Kepala tukang	OH	0,020	126.700,00	2.534,00	139.400,00	2.788,00	143.200,00	2.864,00	148.200,00	2.964,00	152.000,00	3.040,00
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	160,30	176.300,00	176,30	181.100,00	181,10	187.600,00	187,60	192.400,00	192,40
II. BAHAN	Jendela nako (rangka + kaca 5)	m ²	1,100	227.700,00	250.470,00	250.500,00	275.550,00	257.300,00	283.030,00	266.400,00	293.040,00	273.200,00	300.520,00
	Paku biasa 1/2" - 1" atau skrup	Buah	10,000	30.000,00	300.000,00	33.000,00	330.000,00	33.900,00	339.000,00	35.100,00	351.000,00	36.000,00	360.000,00
	Besi strip	kg	7,000	15.800,00	110.600,00	17.400,00	121.800,00	17.900,00	125.300,00	18.500,00	129.500,00	19.000,00	133.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					702.844,30		773.314,30		794.535,10		822.431,60		843.652,40

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m³ Talano Datar/Jurai Seno BULS 28 lebar 90 cm (SNI 7393 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,200	89.800,00	17.960,00	98.800,00	19.760,00	101.500,00	20.300,00	105.100,00	21.020,00	107.800,00	21.560,00
	Tukang	OH	0,400	105.600,00	42.240,00	116.200,00	46.480,00	119.300,00	47.720,00	123.600,00	49.440,00	126.700,00	50.680,00
	Kepala tukang	OH	0,025	126.700,00	3.167,50	139.400,00	3.485,00	143.200,00	3.580,00	148.200,00	3.705,00	152.000,00	3.800,00
	Mandor	OH	0,010	160.300,00	1.603,00	176.300,00	1.763,00	181.100,00	1.811,00	187.600,00	1.876,00	192.400,00	1.924,00
II. BAHAN	Seng plat	Lembar	1,050	104.500,00	109.725,00	115.000,00	120.750,00	118.100,00	124.005,00	122.300,00	128.415,00	125.400,00	131.670,00
	Paku biasa 1/2" - 1"	Kg	0,015	30.000,00	450,00	33.000,00	495,00	33.900,00	508,50	35.100,00	526,50	36.000,00	540,00
	papan kayu kelas II atau III	m ²	0,019	2.623.140,00	49.839,66	2.885.500,00	54.824,50	2.964.100,00	56.317,90	3.069.100,00	58.312,90	3.147.800,00	59.808,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					224.985,16		247.557,50		254.242,40		263.295,40		269.982,20

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m³ Talano 1/2 Linokaran D-15 cm, Seno Plat BULS 30 lebar 45 cm (SNI 7393 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,150	89.800,00	13.470,00	98.800,00	14.820,00	101.500,00	15.225,00	105.100,00	15.765,00	107.800,00	16.170,00
	Tukang	OH	0,300	105.600,00	31.680,00	116.200,00	34.860,00	119.300,00	35.790,00	123.600,00	37.080,00	126.700,00	38.010,00
	Kepala tukang	OH	0,030	126.700,00	3.801,00	139.400,00	4.182,00	143.200,00	4.296,00	148.200,00	4.446,00	152.000,00	4.560,00
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II. BAHAN	Seng plat	Lembar	1,050	104.500,00	109.725,00	115.000,00	120.750,00	118.100,00	124.005,00	122.300,00	128.415,00	125.400,00	131.670,00
	Paku biasa 1/2" - 1"	Kg	0,010	30.000,00	300,00	33.000,00	330,00	33.900,00	339,00	35.100,00	351,00	36.000,00	360,00
	Besi strip	kg	0,500	15.800,00	7.900,00	17.400,00	8.700,00	17.900,00	8.950,00	18.500,00	9.250,00	19.000,00	9.500,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					168.158,40		185.052,40		190.053,80		196.807,80		201.809,20